COMUNE DI	DELIBERAZIONE N. 7
Soveria Simeri	DATA 7/3/2012
Provincia di Catanzaro	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di convocazione - Seduta

**OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO ESECUZIONE DI SCAVI SU
SUOLO PUBBLICO (valido anche per interventi urgenti)**

L'anno 2012, il giorno sette del mese di Marzo alle ore 17,05 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione, in sessione ordinaria e pubblica, il Consiglio dell'Ente convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori consiglieri come di seguito riportato:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
	OLIVO ALDO CARMINE	X	
	CAPUTO ANTONIO	X	
	OLIVO VINCENZO	X	
	MARTIRE MARIO	X	
	LIPPELLI GIOVANNI	X	
	TUNDO LUCA	X	
	PRUDENTE ANGELO	X	
	MORMILE MARIO AMEDEO	X	
	FRATTO ANGELICA	X	
10	COLAO SANTINA	X	

Assegnati n. 10	Presenti n. 10
In carica n. 10	Assenti n. 0

presiede la seduta il Sig. Olivo Aldo Carmine, nella sua qualità di Sindaco;
 assiste il Segretario dell'Ente, Dott. Giuseppe Scarpino, con le funzioni previste dall'art. 97,
 comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 La seduta è pubblica.
 È constatato il numero legale degli intervenuti,

Il Presidente riferisce al Consiglio Comunale che è stato opportunamente predisposto il disciplinare menzionato in oggetto, per cui invita i presenti alla discussione e a determinarsi in merito.

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione verbale del Presidente, il quale illustra il punto iscritto all'o.d.g e le specifiche finalità del regolamento in esame.

Visto l'allegato disciplinare tecnico che si compone di n. 13 articoli debitamente depositato entro i termini di legge e regolamenti comunali, a disposizione dei consiglieri.

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. i.

Vista le altre norme vigenti in materia.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Dopo ampio esame ed approfondimenti specifici.

Con voti favorevoli n. 07 – contrari n. 0 -astenuti n. 03 (Mormile – Colao – Fratto: gruppo di minoranza) ,resi dagli aventi diritto tramite alzata di mano.

DELIBERA

Approvare, come approva, l'allegato **DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO** (valido anche per interventi urgenti) che si compone di n. 13 articoli .

COMUNE DI SOVERIA SIMERI

DISCIPLINARE TECNICO ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO (valido anche per interventi urgenti)

1. La data di inizio lavori deve essere comunicata per iscritto preventivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune. La mancata comunicazione scritta comporta l'interruzione immediata dei lavori e la sanzione pari a 742,00 euro e fatti salvi tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore;
2. Lo scavo deve essere a sezione obbligata e della lunghezza minima sufficiente per il lavoro, il manto deve essere tagliato precedentemente con mezzi meccanici dotati di sega diamantata, ed il taglio deve essere uniforme per tutta la lunghezza. Non è ammessa nessun'altra rottura di manto provocata, ad esempio, da zanne di macchine operatrici o altro, essendo tenuta la ditta ad operare con tutte le cautele per evitare frammenti degli scavi.
3. I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine senza interruzioni.
4. I riempimenti del sottofondo stradale, nella porzione finale in prossimità del piano stradale, devono essere eseguiti esclusivamente con:
 - Conglomerato cementizio tipo "magrone" o con malta specifica per riempimenti di scavi stradali, autolivellante, fino al raggiungimento della quota iniziale del manto stradale;
 - stesura di binder chiuso, pezzatura 0/20 mm di spessore medio compresso di cm 7/10, a ripresa del manto stradale sopra lo scavo;
 - lo scavo eseguito su strade asfaltate o su marciapiedi, adeguatamente protetto, non potrà essere riaperto al traffico veicolare e pedonale, senza aver ripristinato rispettivamente, lo strato di binder o le mattonelle di ogni tipo e consistenza (pietrini di cemento, betonelle, autobloccanti ecc), oppure conglomerato cementizio lisciato, *se precedentemente presenti*. Tale inadempienza sarà sanzionata ai sensi dell'art.21 commi 2 - 4 del Nuovo Codice della Strada con ammenda pari a € 742,00.
 - L'eventuale avvallamento provocato dal transito dovrà essere tempestivamente ripreso, al fine di evitare danni e pericoli alla pubblica incolumità.
 - Quando lo scavo sarà assestato in un tempo massimo di 25 giorni consecutivi, dovrà essere completato, previa scarifica delle porzioni adiacenti lo scavo stesso, con manto di chiusura in conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) con inerti di pezzatura 0/10 mm, compresso, con uno spessore medio di 3 cm, steso con macchina vibrofinitrice previa mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1.00 Kg/mq e cilindrato con rullo vibrante da 5t. per una larghezza metri tre (1,5 ml + 1,5 ml), rispetto all'asse dello scavo se effettuato in trincea a sezione costante oppure, di 1 metro oltre il bordo dello scavo e di conseguenza del binder steso nella fase di prima chiusura, se di sezioni diverse. In ogni modo le superfici stradali dovranno ritornare nelle stesse condizioni in cui erano prima dell'inizio dei lavori. Il mancato ripristino con tappeto di usura dopo 25 giorni consecutivi di cui sopra, sarà sanzionato ai sensi dell'art.21 commi 2-4 del Nuovo Codice della Strada con ammenda pari a € 742,00 ~~o~~ le spese di ripristino.
 - Dopo la stesura del tappeto di usura e/o ad intervento concluso, cioè dopo 25 giorni consecutivi di cui sopra, **dovrà essere comunicata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.**
 - Nelle zone a verde il ripristino superficiale sarà con riporto di materiale vegetale privo di sostanze organiche o reattive e dannose.
5. Ogni eventuale altra opera pubblica manomessa dovrà essere ripristinata subito e a perfetta regola d'arte, compreso i ripristini della segnaletica orizzontale e verticale.
6. I materiali di risulta non dovranno essere abbandonati sul posto ma allontanati tempestivamente nei modi e termini previsti dalle vigenti normative.
7. I lavori suddetti debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele possibili atte ad evitare incidenti o danni a persone o cose o comunque pericolo per la pubblica incolumità, dei quali Codesta Ditta sarebbe la sola unica responsabile.
8. Prima di iniziare i lavori, deve accertarsi se nel tratto dove debbono essere eseguiti i lavori medesimi si trovino altri servizi pubblici in modo da garantire l'integrità degli stessi.

9. Nessun manufatto (marginetta, quadro o simili) dovrà essere eretto al di sopra della sede stradale o del marciapiede.
10. Installazione di idonea segnaletica prevista dal codice della strada.
11. L'esecutore dei lavori si dovrà premunire di autorizzazione in sanatoria, all'occupazione di suolo pubblico, dove necessaria.
12. Durante e al termine dei lavori sarà effettuato un sopralluogo dal personale del Servizio Tecnico del Comune e il mancato rispetto anche di una sola prescrizione autorizza questo Comune, all'interruzione dei lavori stessi.
13. Eventuali assestamenti, cedimenti, ragnatelature o qualsiasi altro inconveniente verificatosi nell'arco di anni due dall'intervento effettuato devono essere comunque ripristinate dalla ditta stessa che ha effettuato il primo lavoro.

COMUNE DI SOVERIA SIMERI

(Provincia di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>oggetto</p> <p>1. Esame ed approvazione disciplinare tecnico esecuzione di servizi su suolo pubblico (valido anche per interventi urgenti)</p>	<p>Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE</p> <p><i>[Signature]</i> IL RESPONSABILE</p>														
<p>DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA</p> <p>IL PROPONENTE</p>	<p>Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p>POSITIVO</p> <p><i>[Signature]</i> IL RESPONSABILE</p>														
<p>Si dà atto che la copertura finanziaria della presente proposta viene imputata come a lato.</p> <p>li _____</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO</p>	<p>IMPUTAZIONE DELLA SPESA</p> <p>Somma da impegnare con la presente proposta Situazione finanziaria del cap. com. _____</p> <table><thead><tr><th></th><th>DESCRIZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Somma stanziata</td><td>€ _____</td></tr><tr><td>Variazione in aumento</td><td>€ _____</td></tr><tr><td>Variazione in diminuzione</td><td>€ _____</td></tr><tr><td>Stanziamento aggiornato</td><td>€ _____</td></tr><tr><td>Somma già impegnata</td><td>€ _____</td></tr><tr><td>Somma disponibile</td><td>€ _____</td></tr></tbody></table> <p>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO</p>		DESCRIZIONE	Somma stanziata	€ _____	Variazione in aumento	€ _____	Variazione in diminuzione	€ _____	Stanziamento aggiornato	€ _____	Somma già impegnata	€ _____	Somma disponibile	€ _____
	DESCRIZIONE														
Somma stanziata	€ _____														
Variazione in aumento	€ _____														
Variazione in diminuzione	€ _____														
Stanziamento aggiornato	€ _____														
Somma già impegnata	€ _____														
Somma disponibile	€ _____														